

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
číslo účtu: 112071233/0300, ČSOB a.s., České Budějovice
zastoupen: Ing. Vladimírem Králem, technickým vedoucím oblasti
Ing. Františkem Doubkem, hlavním stavbyvedoucím – VPJ
Zmocněnci dle plné moci ze dne 06.01.2014

Ve věcech realizačních zastoupen:

Ing. Petrem Kubíčkem, stavbyvedoucím
Vlastimilem Vyskočilem, mistrem

Objednatel:

Město Smečno

se sídlem: Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno
IČ: 00234893
číslo účtu: 388 149 329/0800 ČS
zastoupen: starostkou města Mgr. Pavla Štrobachová

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: „**Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha, Smečno**“, kterou vypracoval **Ing. Pavel Kubísek – autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, V dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10.**

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí, geometrický plán nových objektů), souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto

změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle projektové dokumentace, kterou zkontroloval, tuto dokumentaci považuje za správnou a dostatečnou k provedení stavby a k úplnému nacenění díla s ohledem na všechny předpokládané náklady.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	2 987 406,98 Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	627 355,47 Kč
Cena včetně DPH:	3 614 762,45 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).
- 3.5. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: 1. 4. 2015
- 4.2. Ukončení díla: do 150 dnů od předání staveniště
- 4.3. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

- 4.4. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Po úplném dokončení díla předloží zhotovitel objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je min. 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací, geometrický plán se zakreslením nových staveb, zpracování dokumentace skutečného stavu.
- 5.5. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném prokazatelným prodlením dotace na předmětné stavební práce bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 120 dnů od doručení faktury.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli následující smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4. 4. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.1.5. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krytí rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
- 8.14. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.

Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 48 měsíců na stavební práce. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, apod.)
 - 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
 - Objednatel nepřevzme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kterých jsou vady a nedodělky.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.

- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předšmluvní jednání učinily.
- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu svobodné vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

15. SEZNAM PŘÍLOH


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)
- časový harmonogram průběhu prací

Ve Smečně, dne 20-01-2015



Mgr. Pavla Štrobachová
za objednatele





Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
za zhotovitele


Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
za zhotovitele

Smlouvu prověřil:


Eva Klufová, ekonomická vedoucí oblasti


Petr Juna, vedoucí OTÚ

STRABAG
STRABAG s.r.o.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201413

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

JKSO:

Místo: Smečno

CC-CZ:

Datum: 23.09.2014

Objednavatel:

Město Smečno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

2 987 406,98

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 987 406,98

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 2 987 406,98
ze 0,00

627 355,47
0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 614 762,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201413

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

Místo: Smečno

Datum: 23.09.2014

Objednavatel: Město Smečno

Projektant: Ing.Pavel Kubísek

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Pavel Kubísek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 987 406,98	3 614 762,45
201413-01	SO 101 Komunikace větev A	2 800 725,78	3 388 878,19
201413-02	SO 102 Komunikace větev B	186 681,20	225 884,25
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 987 406,98	3 614 762,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

Objekt: 201413-01 - SO 101 Komunikace větev A

JKSO:

Místo: Smečno

CC-CZ:

Datum: 23.09.2014

Objednavatel:

Město Smečno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 800 725,78

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 800 725,78

DPH základní 21,00% ze 2 800 725,78

588 152,41

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 388 878,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

Objekt: 201413-01 - SO 101 Komunikace větev A

Místo: Smečno

Datum: 23.09.2014

Objednavatel: Město Smečno

Projektant: Ing.Pavel Kubísek

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 800 725,78

HSV - Práce a dodávky HSV 2 771 999,28

1 - Zemní práce 599 957,59

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 886,76

2 - Zakládání 106 120,26

5 - Komunikace 1 394 208,34

8 - Trubní vedení 156 687,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 515 025,36

99 - Přesuny hmot a sutí 215 009,00

PSV - Práce a dodávky PSV 28 726,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 242,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 484,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 800 725,78

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

Objekt: 201413-01 - SO 101 Komunikace větev A

Místo: Smečno

Datum: 23.09.2014

Objednavatel: Město Smečno

Projektant: Ing.Pavel Kubísek

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Pavel Kubísek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 800 725,78

HSV - Práce a dodávky HSV

2 771 999,28

1 - Zemní práce

599 957,59

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	432,520	11,00	4 757,72
			'chodník vlevo'389,40		389,400		
			'chodník vpravo'5,10		5,100		
			'vjezd vpravo'12,90+5,07+10,37+9,68		38,020		
2	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	902,290	68,00	61 355,72
			'panelová vozovka'902,29		902,290		
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	432,520	36,00	15 570,72
			'chodník pol.11310-6121'432,52		432,520		
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	142,160	45,00	6 397,20
			'mostek vlevo'5,37+10,20+4,04+7,5		27,110		
			'zatravnovací tvárnice vlevo'25,02		25,020		
			'betonový žlab vlevo'12,57+8,85+18,71+1,03+17,4+13,36+18,11		90,030		
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	39,620	30,00	1 188,60
			'vozovka větev A ZÚ'39,62		39,620		
6	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	572,690	36,00	20 616,84
			'chodník pol.11310-6121'432,52		432,520		
			'zatravnovací tvárnice vlevo pol.11310-7131'25,02		25,020		
			'vjezdy vlevo'5,07+10,37+9,68		25,120		
			'betonový rigol pol.11310-7131'90,03		90,030		
7	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžšího tl 200 mm	m2	902,290	36,00	32 482,44
			'panelová vozovka'902,29		902,290		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	195,550	60,00	11 733,00
			'chodník vlevo'125,65		125,650		
			'obruby vpravo'14,04+19,88+16,50+6,38+10,64+2,46		69,900		
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	34,990	45,00	1 574,55
			'chodník vpravo'11,37		11,370		
			'chodník vlevo'23,62		23,620		
10	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo stávající uliční vpusti'5*0,60*0,60*0,50	m3	0,900	358,00	322,20
11	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	570,270	119,00	67 862,13
			'výkaz kubatur'851,87		851,870		
			'rozšíření chodníku'0,12*253,88		30,466		
			'parkovací stání'(13,50*3+7,75*2)*0,96		53,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			'odpočet panelová vozovka pool.11310-6241'-902,29*0,15		-135,344		
			'odpočet podklad panelové vozovky pol.11310-7212'-902,29*0,15		-135,344		
			'odpočet dlažba chodník pol.11310-6121'-389,40*0,05		-19,470		
			'odpočet podklad chodník,zatrávňovací tvárnice a bet.rigol pol.11310-7162'-504,45*0,15		-75,668		
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	112,889	179,00	20 207,13
			'vsakovací drenáž'162,87*0,77*0,60+37,31*(0,77+1,00+0,77)/3*0,60		94,199		
			'přípojky drenáže'(1,48+1,60)*0,60*0,77		1,423		
			'přípojky UV 1-8'(7*0,60+8,20)*0,660*0,77		6,302		
			'přípojky dešťových svodů'(2,50*2+2,40*5+2,20+2,30)*0,60*(0.50+1,20)/2		10,965		
13	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,800	199,00	3 741,20
			'RŠ 1-7'1,00*1,00*1,20*7		8,400		
			'UV 1-8'1,00*1,00*1,30*8		10,400		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	172,434	50,00	8 621,70
			'meziskládka zeminy'(51,59+34,627)*2		172,434		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	615,742	101,00	62 189,94
			'odkopávky ,hloubení rýh a šachet'570,27+112,889+18,80		701,959		
			'odpočet násyp a zásyp rýh'-(51,59+34,627)		-86,217		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 847,226	10,00	18 472,26
			'skládka Rynholec 13,00km'3*615,742		1 847,226		
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	86,217	30,00	2 586,51
			'meziskládka zeminy'51,59+34,627		86,217		
18	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	51,590	151,00	7 790,09
			'výkaz kubatur násyp'51,59		51,590		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	86,217	6,00	517,30
			'meziskládka zeminy'51,59+34,627		86,217		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 108,336	105,00	116 375,28
			'skládka Rynholec'615,742*1,800		1 108,336		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	34,627	165,00	5 713,46
			'vsakovací drenáž'94,199-200,18*0,60*0,55		28,140		
			'přípojky vsakovací drenáže'1,423-(1,48+1,60)*0,60*0,55		0,407		
			'přípojky UV 1-8'6,302-(7*0,60+8,20)*0,60*0,55		2,210		
			'přípojky dešťových svodů'10,965-(2*2,50+5*2,40+2,20+2,30)*0,60*0,55		3,870		
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,203	165,00	2 013,50
			'přípojky vsakovací drenáže'(1,48+1,60)*0,60*0,55		1,016		
			'přípojky UV 1-8'(7*0,60+8,20)*0,60*0,55		4,092		
			'přípojky dešťových svodů'(2*2,50+5*2,40+2,20+2,30)*0,60*0,55		7,095		
23	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	21,965	205,00	4 502,83
			12,203*1,800		21,965		
24	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	9,381	165,00	1 547,87
			'RŠ 1-7' 7*(0,77-0,151)		4,333		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"UV 1-8" 8*(0,88-0,249)					5,048		
25	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	16,886	205,00	3 461,63
9,381*1,800					16,886		
26	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	717,430	10,00	7 174,30
výkaz kubatur SN'339,27+378,16					717,430		
27	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	71,743	524,00	37 593,33
717,43*0,10					71,743		
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 224,900	18,00	40 048,20
'chodník vlevo'446,79+4,18					450,970		
'chodník vpravo'5,82+7,96+4,05+1,55					19,380		
'vjezdy vlevo'77,68+21,61					99,290		
'vjezdy vpravo'122,64+12,32+10,72+10,99					156,670		
'parkovací stíní vpravo'102,00					102,000		
'vozovka'1396,59					1 396,590		
29	K	182201101	Svahování násypů	m2	717,430	26,00	18 653,18
výkaz kubatur SN'717,430					717,430		

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

14 886,76

30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	717,430	12,00	8 609,16
výkaz kubatur SN'339,27+378,16					717,430		
31	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	35,872	175,00	6 277,60
717,43*0,05					35,872		

2 - Zakládání

106 120,26

32	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š	m2	510,459	15,00	7 656,89
vsakovací drenáž'200,18*(2*0,60+2*0,55+0,25)					510,459		
33	M	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2	m2	510,459	24,00	12 251,02
34	K	212752313	Tratí vod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	200,180	206,00	41 237,08
vsakovací drenáž'141,50+58,68					200,180		
35	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm	m	200,180	34,00	6 806,12
36	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	118,907	321,00	38 169,15
vsakovací drenáž' 200,18*0,60*0,55*1,800					118,907		

5 - Komunikace

1 394 208,34

37	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	470,350	96,00	45 153,60
'chodník vlevo'397,59+49,20+4,18					450,970		
'chodník vpravo'5,82+7,96+4,05+1,55					19,380		
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 962,950	128,00	251 257,60
'parkovací stání vpravo'3*25,00+2*13,50					102,000		
'vozovka výkaz kubatur ŠD'1604,99					1 604,990		
'vjezdy vlevo'77,68+21,61					99,290		
'vjezdy vpravo'122,64+12,32+10,72+10,99					156,670		
39	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 374,710	171,00	235 075,41
'vozovka'1398,66					1 398,660		
'odpočet odvodňovací proužek'-95,80*0,25					-23,950		
40	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 374,710	18,00	24 744,78
'vozovka'1398,66					1 398,660		
'odpočet odvodňovací proužek'-95,80*0,25					-23,950		
41	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 374,710	11,00	15 121,81
'vozovka'1398,66					1 398,660		
'odpočet odvodňovací proužek'-95,80*0,25					-23,950		
42	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	1 374,710	164,00	225 452,44
'vozovka'1398,66					1 398,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			'odpočet odvodňovací proužek'-95,80*0,25		-23,950		
43	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 374,710	214,00	294 187,94
			'vozovka'1398,66		1 398,660		
			'odpočet odvodňovací proužek'-95,80*0,25		-23,950		
44	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	470,350	179,00	84 192,65
			'chodník vlevo'446,79+4,18		450,970		
			'chodník vpravo'5,82+7,96+4,05+1,55		19,380		
45	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	475,493	145,00	68 946,49
			'chodník vlevo'446,79		446,790		
			'chodník vpravo'19,38		19,380		
46	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,305	434,00	1 868,37
			'chodník vlevo'3,29+0,89		4,180		
47	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	255,960	185,00	47 352,60
			'vjezdy vlevo'77,68+21,61		99,290		
			'vjezdy vpravo'156,67		156,670		
48	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	239,037	197,00	47 090,29
			'vjezdy vlevo'77,68		77,680		
			'vjezdy vpravo'156,67		156,670		
49	M	592451191	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	22,258	573,00	12 753,83
			'vjezdy vlevo'21,61		21,610		
50	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	201,290	10,00	2 012,90
			'parkovací stání vpravo'102,00		102,000		
			'vjezdy vlevo'77,68+21,61		99,290		
51	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	102,000	185,00	18 870,00
			'parkovací stání vpravo'102,00		102,000		
52	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	101,430	197,00	19 981,71
			'parkovací stání vpravo'102,00-0,57		101,430		
53	M	592451080	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm červená	m2	0,570	256,00	145,92
			'parkovací stání vpravo, vyznačení stání'3*1,90*0,10		0,570		

8 - Trubní vedení

156 687,73

54	K	837374111	Montáž útesů na potrubí DN 300	kus	2,000	291,00	582,00
			"napojení přípojek vsakovací drenáže"2,00		2,000		
55	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	33,900	58,00	1 966,20
			'přípojka dešťových svoidů'2*2,50+5*2,40+2,20+2,30		21,500		
			"přípojka UV 1-8"7*0,60+8,20		12,400		
56	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX,PVC	kus	34,578	167,00	5 774,53
			'přípojka dešťových svoidů'2*2,50+5*2,40+2,20+2,30		21,500		
			"přípojka UV 1-8"7*0,60+8,20		12,400		
57	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	17,000	58,00	986,00
			'přípojka dešťových svoidů'9,0		9,000		
			'Přípojka UV 1-8 '8,00		8,000		
58	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	17,000	112,00	1 904,00
			'přípojka dešťových svoidů'9,0		9,000		
			'přípojka UV 1-8 '8,00		8,000		
59	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	13,000	58,00	754,00
			'přípojky dešťových svoidů'6,00		6,000		
			'přípojky UV 1-5 a 7-8'7,00		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	286114320	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/160/87°	kus	13,000	419,00	5 447,00
			přípojky dešťových svodů 6,00		6,000		
			přípojky UV 1-5 a 7-8° 7,00		7,000		
61	K	894812216	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 přímý tok	kus	4,000	2 407,00	9 628,00
			RŠ 1-2,4 a 7° 4,00		4,000		
62	K	894812217	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 pravý nebo levý přítok	kus	3,000	2 407,00	7 221,00
			RŠ 3,5 a 6° 3,00		3,000		
63	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	7,000	1 395,00	9 765,00
			RŠ 1-7° 7,00		7,000		
64	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	7,000	6 049,00	42 343,00
			RŠ 1-7° 7,00		7,000		
65	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	8,000	2 080,00	16 640,00
			" UV 1-8° 8,00		8,000		
66	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	8,000	338,00	2 704,00
			8,00		8,000		
67	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	8,000	476,00	3 808,00
			8,00		8,000		
68	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	8,000	281,00	2 248,00
			8,00		8,000		
69	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	8,000	179,00	1 432,00
			8,00		8,000		
70	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	8,000	582,00	4 656,00
			"UV 1-8° 8,00		8,000		
71	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	8,000	1 654,00	13 232,00
			8,00		8,000		
72	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	8,000	1 103,00	8 824,00
			8,00		8,000		
73	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	8,000	570,00	4 560,00
			8,00		8,000		
74	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	840,00	840,00
			"uliční vpust v ZÚ" 1,00		1,000		
75	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	8,000	840,00	6 720,00
			"poklop vodovodní šachty 0,110" 1,00		1,000		
			"revizní šachty kanalizace" 7,00		7,000		
76	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	517,00	4 653,00
			"krycí hrnc vodovodních šoupát" 9,00		9,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

515 025,36

77	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	95,800	275,00	26 345,00
			"odvodňovací proužek vlevo" 95,80		95,800		
78	M	592185840	přídlažba 50x25x10cm	kus	193,516	48,00	9 288,77
			"odvodňovací proužek vlevo" 95,80*2		191,600		
79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	687,120	265,00	182 086,80
			prostého				
			chodník				
			vlevo" 2 11+2 07+2 43+4 67+250 92+2 29		264,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			'vozovka vpravo'6,17+104,53+4,70+1,00+1,00+4,72+136,7 4 'vjezdy vpravo'4,15+4,20+4,10*2+4,07*4+4,33*2+4,39+4, 24+3,30+4,35+4,27+4,34+4,28+4,09+4,17*2+4,05 +4,14+4,09 'parkovací stání vpravo'(2,24*2+11,50)*3+(2,24*2+5,75)*2		258,860		
80	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	88,720	98,00	8 694,56
			'chodník vlevo'2,29 "vjezdy vlevo"2,50+2,37+9,29+2,56+2,84+2,48+3,49+2,7 8+2,45+3,06+9,69 "vjezdy vpravo"1,53+2,71+2,23+3,43+3,04+1,96+2,47+3, 16+2,86+3,83+5,06+2,78+3,08+3,04		2,290 43,510 41,180		
81	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	53,040	246,00	13 047,84
			'vjezdy vlevo'23,00 'vjezdy vpravo'29,00		23,000 29,000		
82	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	328,195	98,00	32 163,11
			687,12-(86,98+52,00+68,40+157,98)		321,760		
83	M	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	69,768	84,00	5 860,51
			'parkovací stání vpravo'(2,24*2+11,50)*3+(2,24*2+5,75)*2		68,400		
84	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	161,140	84,00	13 535,76
			'chodník vlevo ZÚ'2,11+2,07+2,43 'vjezdy vpravo'4,15+4,20+4,10*2+4,07*4+4,33*2+4,39+4, 24+3,30+4,35+4,27+4,34+4,28+4,09+4,17*2+4,05 +4,14+4,09 'parkovací stání vpravo'3*13,50+2*7,75		6,610 95,370 56,000		
85	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	26,250	194,00	5 092,50
			'chodník vpravo'3,82+3,78+4,06*2+2,53+4,00*2		26,250		
86	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	26,775	54,00	1 445,85
			26,25		26,250		
87	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,340	44,00	542,96
			'větev A živičná vozovka ZÚ'12,34		12,340		
88	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	12,340	77,00	950,18
			'větev A živičná vozovka ZÚ'12,34		12,340		
89	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm živičná vozovka v ZÚ'12,34	m	12,340	78,00	962,52
					12,340		
99 - Přesuny hmot a sutí							215 009,00
90	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	491,931	29,00	14 266,00
			'živice'7,171 'beton'31,986 'kamenivo'101,642+134,582+216,550		7,171 31,986 452,774		
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 903,172	6,00	35 419,03
			491,931*12		5 903,172		
92	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 'betonové prvky'110,293+368,134+40,088+1,40	t	519,915	29,00	15 077,54
					519,915		
93	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6 238,980	6,00	37 433,88
			519,915*12		6 238,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	491,931	15,00	7 378,97
			491,931		491,931		
95	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	519,915	15,00	7 798,73
			519,915		519,915		
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	551,901	76,00	41 944,48
			110,293+368,134+40,088+1,400+31,986		551,901		
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,171	87,00	623,88
			7,171		7,171		
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	452,774	105,00	47 541,27
			101,642+134,582+216,550		452,774		
99	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	627,102	12,00	7 525,22

PSV - Práce a dodávky PSV

28 726,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 242,50

100	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	52,250	68,00	3 553,00
			"větev A č.p.278,290,282,283,357,358,287,297,377,404 a 411"(15,70+13,40+17,90+10,70+17,60+9,50+10,3 0+9,40)*0,50		52,250		
101	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	104,500	131,00	13 689,50
			"větev A č.p.278,290,282,283,357,358,287,297,377,404 a 411"15,70+13,40+17,90+10,70+17,60+9,50+10,3 0+9,40		104,500		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 484,00

102	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	9,000	1 276,00	11 484,00
			"větev A vlevo"9,00		9,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

Objekt: 201413-02 - SO 102 Komunikace větev B

JKSO:

Místo: Smečno

CC-CZ:

Datum: 23.09.2014

Objednavatel:

Město Smečno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

186 681,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

186 681,20

DPH základní	21,00%	ze	186 681,20
snížená	15,00%	ze	0,00

39 203,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

225 884,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

Objekt: 201413-02 - SO 102 Komunikace větev B

Místo: Smečno

Datum: 23.09.2014

Objednavatel: Město Smečno

Projektant: Ing.Pavel Kubísek

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **186 681,20**

HSV - Práce a dodávky HSV 186 681,20

1 - Zemní práce 18 929,02

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 772,77

5 - Komunikace 140 524,70

8 - Trubní vedení 1 551,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 174,96

99 - Přesuny hmot a sutí 4 165,41

998 - Přesun hmot 501,52

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **186 681,20**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul.Svatopluka Čecha,Smečno-změna

Objekt: 201413-02 - SO 102 Komunikace větev B

Místo: Smečno Datum: 23.09.2014
Objednavatel: Město Smečno Projektant: Ing.Pavel Kubísek
Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Pavel Kubísek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

186 681,20

HSV - Práce a dodávky HSV

186 681,20

1 - Zemní práce

18 929,02

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	31,600	11,00	347,60
			'stávající vjezd vlprvo-rozebrání'31,60		31,600		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	57,660	36,00	2 075,76
			'vjezd vlevo' 12,22+5,33		17,550		
			'vjezd vpravo' 8,51+31,60		40,110		
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	20,730	45,00	932,85
			'vjezd vpravo'8,51		8,510		
			'vjezd vlevo'12,22		12,220		
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	22,800	71,00	1 618,80
			'živičná vozovka v KÚ'22,80		22,800		
5	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	181,820	10,00	1 818,20
			'výkaz kubatur SN'181,82		181,820		
6	M	103715000	substrát pro trávniky A VL	m3	15,960	524,00	8 363,04
			'výkaz kubatur násyp'15,96		15,960		

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 772,77

7	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	181,820	12,00	2 181,84
			'výkaz kubatur SN'181,82		181,820		
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,091	175,00	1 590,93
			181,82*0,05		9,091		

5 - Komunikace

140 524,70

9	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	204,500	142,00	29 039,00
			'panelová vozovka'204,50		204,500		
10	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	204,500	18,00	3 681,00
			'panelová vozovka'204,50		204,500		
11	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	431,500	11,00	4 746,50
			'vozovka'204,50+227,00		431,500		
12	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	227,000	164,00	37 228,00
			'vozovka'227,00		227,000		
13	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	240,200	214,00	51 402,80
			'vozovka'227,00+13,20		240,200		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,600	179,00	14 427,40
			80,60		80,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Trubní vedení

1 551,00

15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	517,00	1 551,00
'krycí hrnc vodovodních šoupat'3,00					3,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 174,96

16	K	91912212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	7,950	44,00	349,80
'živičná vozovka v KÚ'7,95					7,950		
17	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	7,950	77,00	612,15
'živičná vozovka v KÚ'7,95					7,950		
18	K	919721201	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP	m2	204,500	92,00	18 814,00
'panelová vozovka'204,50					204,500		
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,950	78,00	620,10
'živičná vozovka v KÚ'7,95					7,950		
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	204,500	3,00	613,50
'panelová vozovka'204,50					204,500		

99 - Přesuny hmot a sutí

4 165,41

21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,132	29,00	612,83
'kamenivo'13,550					13,550		
'beton'4,664					4,664		
'živice'2,918					2,918		
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	253,584	6,00	1 521,50
21,132*12					253,584		
23	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,918	87,00	253,87
2,918					2,918		
24	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,664	76,00	354,46
'beton'4,664					4,664		
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,550	105,00	1 422,75
'kamenivo'13,550					13,550		

998 - Přesun hmot

501,52

26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,793	12,00	501,52
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

Harmonogram prací

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	23.II 15	30.III 15	4.V 15	8.VI 15	13.VII 15	17.VIII 15	21.IX 15	26.X 15
1		Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha Smečno SO 101 a SO 102	150 dny	1.4. 15	27.10. 15	S	Č	P	Ú	S	Č	P	S
2		Zemní práce	140 dny	1.4. 15	13.10. 15								
3		Komunikace	120 dny	13.5. 15	27.10. 15								
4		Ostatní konstrukce a práce	150 dny	1.4. 15	27.10. 15								

Úkol	Neaktivní souhrn	Ruční úkol	Pouze s dobou trvání	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Ruční souhrn	Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
Rozdělení									
Milník									
Souhrnný									
Souhrn projektu									
Vnější úkoly									
Vnější milník									
Neaktivní úkol									
Neaktivní milník									

Projekt: HMG
Datum: 10.12. 14