

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Smečno

se sídlem: nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

zastoupeno: Mgr. Pavlou Štrobachovou MPA, starostkou

IČ: 00234893

DIČ: CZ00234893

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 388149329/0800

a

2. Zhotovitelem:

Klika & Dvořák, s.r.o.

se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

zastoupený: Ing. Františkem Klikou

IČ: 25145959

DIČ: CZ25145959

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Kladno

Číslo účtu: 196750900267/0100

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

Shodou 29. 12. 2020

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Rekonstrukce komunikace Jiráskovy ul., Smečno“ (dále také jen „dílo“). Jedná se o rekonstrukci místní komunikace ulice Jiráskova včetně chodníků, vjezdů a zpevněných ploch. Rekonstruovaná komunikace se ve dvou místech napojuje na již opravenou ulici V Uličkách s povrchem z betonové zámkové dlažby šedé barvy, na východě se napojuje na silnici II/238 – Smečenskou ulici s asfaltovým povrchem a na západě na obslužnou komunikaci náměstí T.G.Masaryka rovněž s asfaltovým povrchem. Rekonstrukce šířkově i výškově kopíruje stávající stav s lokálními úpravami podélného a příčného sklonu tak, aby bylo dosaženo normových hodnot a zároveň oprava respektovala návaznost na okolní zástavbu a požadavky rezidentů. Vozovky jsou navrženy s proměnnou šířkou 3,5 – 6,0m, chodníky s min. šířkou 1,5m. Povrch vozovek bude z asfaltobetonu, povrch chodníků bude z betonové dlažby tloušťky 6cm. Povrch parkovacích stání a zpevněné plochy u opěrné zdi BUS zastávky bude z kamenné – žulové kostky, vazba do oblouku a povrch samostatných vjezdů bude z betonové dlažby tl. 8cm. Na vjezdu do Jiráskovy ulice z náměstí je dále navržen zpomalovací práh v celé šíři vozovky (3,5m) z kamenné dlažby. Všechny vozovky a plochy budou lemovány betonovými obrubníky.
2. Součástí díla jsou veškeré související stavební práce a vedlejší výkony nutné k dokončení a předání kompletního díla, zejména:
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - Zabezpečení prostoru staveniště po celou dobu výstavby, veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel)
 - Náklady na el. energii, vodné a stočné
 - Kompletní zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření během stavby
 - Vytyčení sítí, spolupráce se správcem sítí během stavby, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
3. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Petr Kubiček, Na Vinici 456, 274 01 Slaný, obor dopravní stavby, ČKAIT 0011731 a soupisem prací – položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce, příp. méněpráce, pokud budou objednatelem vyžádány.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od výzvy objednatele
Zahájení prací: ihned po předání a převzetí staveniště
Ukončení prací: nejpozději do 31.7.2021
2. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo bez vad a nedodělků dle této smlouvy k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příchvalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků.
7. Místem plnění je Jiráskova ul., intravilán obce Smečno, kraj středočeský, katastrální území Smečno. Seznam pozemků dotčených stavbou je uveden v projektové dokumentaci.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s ust. § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní takto:

Celková cena (bez DPH)5 795 012, 18 Kč

DPH 21 %1 216 952, 56 Kč

Celková cena vč. DPH7 011 964, 74 Kč

(celková a maximální cena v rozsahu prací dle položkového rozpočtu vč. DPH slovy: sedm milionů jedenáct tisíc devět set šedesát čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

2. Podkladem pro sestavení ceny je soupis prací (položkový rozpočet). Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady související s plněním této smlouvy.
4. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je ji možno měnit pouze v případě změny sazby DPH a z požadavku objednatele na vícepráce nebo méněpráce.
5. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) před vystavením dílčí faktury soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Doba splatnosti daňového dokladu (odměny za dílo) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Záruční doba za provedené dílo je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Před zahájením prací na staveništi ustanoví objednatel svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou objednatelem. Technický dozor nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.
3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel s ohledem na čl. I. odst. 2 zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
4. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb. nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.

5. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
6. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
7. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
11. Dílo je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.
12. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
13. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis určující den předání díla.
14. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném

termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

15. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
16. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu v min. výši finančního plnění díla.
17. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele bezplatně vlastnická práva a jiná práva k dílu, nestane-li se objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci, či dle ujednání v této smlouvě.

VIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, popř. upravit rozsah díla

dle této smlouvy nebo odložit provedení díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na smluvní pokutu, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty.
4. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	nám. T.G. Masaryka 12 273 05 Smečno	Pavlisova 2250 272 01 Kladno
číslo telefonu:	312 547 823	312 241 474
e-mail adresa:	starostka@meusmecno.cz	vendula.martincova@vozovka.cz
ID datové schránky:	xsbbbf6	c9kfv77
kontaktní osoba:	Mgr. Pavla Štrobachová MPA	Ing.Vendula Martincová

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. případných dodatků na profilu

objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a povinností zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
8. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet


Ve Smečně dne 15. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Pavla Štrobachová MPA
starostka

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno


Ing. František Klika

objednatel
KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Jiráskova, Smečno
 Objekt: 1 - Komunikace
 Místo: Datum: 30.10.2020
 Zadavatel: Projektant: Ing. Petr Kubiček
 Uchazeč: Klika & Dvořák, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 795 012,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 557 062,18

D 1

Zemní práce

1 665 177,04

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	120,000	61,40	7 368,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	48,000	78,50	3 768,00
VV			pro napojení stáv. chodníků		48,000		
VV			48				
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	150,000	17,80	2 670,00
4	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	25,000	103,00	2 575,00
VV			rozebrání kamenného žlabu		25,000		
VV			25				
5	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,000	167,00	25 050,00
VV			150		150,000		
6	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	913,000	45,00	41 085,00
VV			48+25+210+380+250		913,000		
7	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	380,000	65,00	24 700,00
8	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	250,000	150,00	37 500,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	30,000	119,00	3 570,00
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	110,000	58,30	6 413,00
11	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 147,645	231,40	265 565,05
VV			"asfaltová vozovka"819*0,41*1,25		419,738		
VV			"chodník"261*0,25*1,25		81,563		
VV			"vjezdy"348*0,37*1,25		160,950		
VV			"stání"416*0,42*1,25		218,400		
VV			"úprava nivelety"2375*0,05		118,750		
VV			"sanace neúnosných míst, předp. 50% plochy, tl. 30cm"0,5*2305,625*0,3		345,844		
VV			"odpočet odstraněných konstr.vrstev"-913*0,2-150*0,1		-197,600		
VV			Součet		1 147,645		
12	K	131351011	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překozech inženýrských sítí	m3	9,420	1 060,00	9 985,20
VV			vsakovací jámka		9,420		
VV			1*3,14*3				
13	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m	m2	120,000	29,40	3 528,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 157,065	262,00	303 151,03
VV			1147,645+9,42		1 157,065		
15	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	120,000	8,52	1 022,40
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 082,717	375,00	781 018,88
VV			1157,065*1,8		2 082,717		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	7,450	127,00	946,15
VV			1,57+5,88		7,450		
18	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1,570	483,00	758,31
VV			3,14*0,5		1,570		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	5,888	427,00	2 514,18
	VV		(3,14-(3,14*0,5*0,5))*2,5		5,888		
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 305,625	26,40	60 868,50
	VV		"asfaltová vozovka"819*1,25		1 023,750		
	VV		"chodník"261*1,25		326,250		
	VV		"vjezdy"348,5*1,25		435,625		
	VV		"stání+žlab"416*1,25		520,000		
	VV		Součet		2 305,625		
21	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	510,000	45,50	23 205,00
	P		Poznámka k položce: x005F_x000d_včetně urovňání sejmutého dřvu				
	VV		510		510,000		
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	510,000	5,79	2 952,90
	VV		510		510,000		
23	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	7,650	87,90	672,44
24	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	44,000	1 060,00	46 640,00
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	510,000	15,00	7 650,00
	VV		510		510,000		
D 2 Zakládání							85 750,00
26	K	212752DN100	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm; vč. zemních prací, napojení, obalení geotextilií	m	175,000	490,00	85 750,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							29 900,00
27	K	35832dn	Napojení na stávající šachtu	ks	7,000	3 500,00	24 500,00
	P		Poznámka k položce: x005F_x000d_Napojení žlabu na stávající vpust např. vysekem, vč. úpravy otvoru a těsnění příp. opravy šachty apod.				
28	K	359901111	Vyčištění stok	m	180,000	30,00	5 400,00
	P		Poznámka k položce: x005F_x000d_vyčištění a kontrola stáv. dešťové kanalizace vč. přípojek				
	VV		vyčištění stávající kanalizace; přepodklad				
	VV		180		180,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							3 737,40
29	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,570	1 020,00	1 601,40
	VV		lože vsakovací jímky				
	VV		3,14*0,5		1,570		
30	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,018	37 000,00	666,00
31	K	452385121	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 50000 mm2	m	3,000	490,00	1 470,00
	P		Poznámka k položce: x005F_x000d_podkladní pražce skruží vsakovací jímky				
D 5 Komunikace pozemní							2 656 362,71
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 463,800	154,00	533 425,20
	VV		vozovka				
	VV		819*2*1,15		1 883,700		
	VV		chodník				
	VV		261*1,15		300,150		
	VV		samostatné vjezdy				
	VV		348,5*2*1,15		801,550		
	VV		kamenné plochy				
	VV		416*1,15		478,400		
	VV		Součet		3 463,800		
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	478,400	197,00	94 244,80
	VV		kamenná dlažba				
	VV		416*1,15		478,400		
34	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 152,813	290,00	334 315,77
	VV		sanace neúnosných míst, přepd. 50% plochy				
	VV		0,5*2305,625		1 152,813		
35	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	819,000	410,00	335 790,00
36	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	51,750	285,00	14 748,75

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		vjezdy v chodníku				
	VV		45*1,15		51,750		
37	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	15,000	67,40	1 011,00
	VV		napojení na II/238				
	VV		15		15,000		
38	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	29,000	378,00	10 962,00
	P		Poznámka k položce: x005F_x000d_vč. dodání kačírku a protikořenové folie				
39	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	819,000	9,15	7 493,85
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	819,000	267,00	218 673,00
41	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	416,000	729,00	303 264,00
	VV		práh				
	VV		4,5*5		22,500		
	VV		stání+plocha u kontejnerů				
	VV		387		387,000		
	VV		dlaždění okolo studny				
	VV		6,5		6,500		
	VV		Součet		416,000		
42	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	409,500	821,00	336 199,50
	VV		práh				
	VV		4,5*5		22,500		
	VV		stání+plocha u kontejnerů				
	VV		387		387,000		
	VV		Součet		409,500		
43	M	58381007x	kostka dlažební čedič drobná 8/10	m2	14,250	1 350,00	19 237,50
	VV		žlab+okolo studny; doplnění chybějích a poškozených kostek 50%; vyznačení parkovacích míst (22+6,5)*0,5		14,250		
44	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	261,000	264,00	68 904,00
45	M	59245270x	dlažba skladebná betonová barevná tl. 6cm	m2	256,470	451,00	115 667,97
	VV		chodník; typ MENTO, šedá + antracit dle VPR, prořez 3%				
	VV		249		249,000		
	VV		249*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		256,470		
46	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	12,360	515,00	6 365,40
	VV		nevidomí, prořez 3%				
	VV		12		12,000		
	VV		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360		
47	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m2	256,000	26,50	6 784,00
48	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	348,500	281,00	97 928,50
49	M	59245030x	dlažba skladebná betonová tl. 8cm	m2	340,930	334,50	114 041,09
	VV		vjezdy, typ URIKO I,II,III; prořez 3%				
	VV		331		331,000		
	VV		331*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		340,930		
50	M	59245006x	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	18,025	551,00	9 931,78
	VV		nevidomí; prořez 3%				
	VV		17,5		17,500		
	VV		17,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,025		
51	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlažděného	m2	22,000	24,30	534,60
	VV		žlab z čedičových kostek				
	VV		22		22,000		
52	K	597661111	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	22,000	1 220,00	26 840,00
	P		Poznámka k položce: x005F_x000d_vč. spárování betonem				
	D	8	Trubní vedení				329 314,38
53	K	837DN150	Zhotovení přípojky DN 150 do stávající kanalizace/šachty výsekem vč. tvarovek, těsnění, obetonování apod.	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
	P		Poznámka k položce: x005F_x000d_nová UV, drenáž				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K 877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	5,000	182,00	910,00
55	M 283411120	lapače střešních splavenin geiger RSK 1000 + odnímatelný sifonový uzávěr	kus	5,000	391,00	1 955,00
56	K 877265X	Úprava okapového svodu pro zaústění do gajgru do dl. 1,0m DN 100	kus	5,000	550,00	2 750,00
57	K 890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,000	2 560,00	5 120,00
VV		likvidace UV				
VV	2			2,000		
58	K 894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	902,00	2 706,00
59	M BTL.0006063.URS	skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm	kus	2,000	2 371,26	4 742,52
60	M BTL.0006062.URS	skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm	kus	1,000	1 436,86	1 436,86
61	M 59225770	deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
62	K 894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	703,00	703,00
63	K 895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	4 860,00	38 880,00
64	M 592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	8,000	1 560,00	12 480,00
65	M 592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	8,000	1 040,00	8 320,00
66	M 59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	8,000	704,00	5 632,00
67	M 59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	8,000	288,00	2 304,00
68	M 59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	8,000	733,00	5 864,00
69	M 59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	8,000	763,00	6 104,00
VV	8			8,000		
70	M 59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	8,000	374,00	2 992,00
VV	8			8,000		
71	K 899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,000	425,00	2 125,00
72	K 899104x	Osazení poklopů litinových včetně rámu, vyrovnávacích prstenců pro třídu zatížení D400 - oprava šachty do hloubky 0,75m	kus	5,000	1 030,00	5 150,00
P		Zachování stávajících uličních vpustí jako revizních šachet vč. úpravy této vpusti do hloubky 0,75m				
73	M 28661935	poklop šachty litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	4 970,00	24 850,00
VV		výměna poškozeného pokopu RŠ				
VV	5			5,000		
74	K 899231113x	Výšková úprava vpusti zvýšením nebo snížením mříže	kus	3,000	1 900,00	5 700,00
75	K 899232114x	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty	kus	5,000	2 100,00	10 500,00
76	K 899233111x	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením	kus	12,000	1 200,00	14 400,00
77	K 899DN110	Přípojky z potrubí PVC DN 110 - komplet vč.zemních prací, obsypu a zásypu pískem a pod.	m	14,000	2 200,00	30 800,00
78	K 899DN150	Přípojky z potrubí PVC DN 150 - komplet vč.zemních prací, obsypu a zásypu pískem a pod.	m	36,000	3 100,00	111 600,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				416 762,40
79	K 741ds	Přesunutí stožáru VO vč.demontáže stožáru, likvidace jeho základu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
80	K 743xxx	Napojení na stávající rozvod VO	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00
81	K 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	207,00	828,00
82	M 40444101	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm	kus	1,000	643,00	643,00
83	M 40444256	značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm	kus	2,000	851,00	1 702,00
84	M 40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm	kus	1,000	707,00	707,00
85	K 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000	253,00	2 530,00
86	M 404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	10,000	500,00	5 000,00
VV	3*2+4			10,000		
87	M 404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	9,000	14,80	133,20
88	M 404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	18,000	64,60	1 162,80
VV	9*2	Přepočtené koeficientem množství		18,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	343,00	1 029,00
90	M	404455560	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 1000 x 1500 mm	kus	3,000	4 440,00	13 320,00
	VV		IS8a,b - zmenšená				
	VV		3		3,000		
91	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	25,000	26,70	667,50
92	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	42,000	41,50	1 743,00
93	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	9,000	332,00	2 988,00
	VV		V7a				
	VV		9		9,000		
94	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	67,000	5,50	368,50
	VV		42+25		67,000		
95	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,000	27,80	250,20
96	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	420,000	279,00	117 180,00
97	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	234,600	165,00	38 709,00
	VV		prořez 2%				
	VV		230		230,000		
	VV		230*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		234,600		
98	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	163,000	165,00	26 895,00
99	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 250mm	m	27,000	390,00	10 530,00
100	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,000	235,00	66 975,00
101	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	215,220	140,00	30 130,80
	VV		prořez 2%				
	VV		211		211,000		
	VV		211*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		215,220		
102	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	75,480	95,00	7 170,60
	VV		prořez 2%				
	VV		74		74,000		
	VV		74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,480		
103	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	330,00	5 940,00
	VV		příčný práh				
	VV		4,5*4		18,000		
104	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	18,000	377,00	6 786,00
105	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	28,000	95,60	2 676,80
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ dle TKP 170				
106	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	28,000	126,00	3 528,00
107	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	3,000	182,00	546,00
108	M	59227724	žlab dvoustvý vibrařovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	3,000	55,00	165,00
109	K	935932311d	Odvodňovací hluboký žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli vč. přípojky do 5,0m, zemních prací, osazení mříže apod.	m	13,500	3 500,00	47 250,00
	VV		13,5		13,500		
110	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	50,00	50,00
111	K	966006x	Demontáž a zpětná montáž svislého dopravního značení komplet	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ Demontáž a zpětná montáž stávajícího svislého dopr. značení vč. osazení sloupků do bet., zemních prací apod.				
112	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	18,000	66,00	1 188,00
113	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	3,000	115,00	345,00
114	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	25,000	23,00	575,00
	VV		očištění dlažby kamenného žlabu pro zpětné použití				
	VV		25		25,000		
	D	997	Přesun sutě				329 748,01
115	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	273,470	43,00	11 759,21

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			273,47		273,470		
116	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 461,230	9,50	23 381,69
VV			273,47*9		2 461,230		
117	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	263,065	43,00	11 311,80
VV			12,48+38,25+22,935+68,25+83,6+8,7+22,55+6,3		263,065		
118	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 367,585	9,50	22 492,06
VV			263,065*9		2 367,585		
119	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	81,980	400,00	32 792,00
VV			12,48+38,25+8,7+22,55		81,980		
120	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	147,600	850,00	125 460,00
VV			83,60+64		147,600		
121	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	273,470	375,00	102 551,25
VV			273,47		273,470		
							40 310,24
D 998			Přesun hmot				
122	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	624,965	64,50	40 310,24
							142 450,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				
							36 750,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
123	K	711161302ds	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5m; dodání+pořezání+zemní práce	m2	105,000	350,00	36 750,00
VV			210*0,5		105,000		
							8 500,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
124	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
VV			revize VO		1,000		
VV			1				
							97 200,00
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž				
125	K	7435511x	Kabelové chráničky půlené plastové, včetně pískového obsypu a zásypu, zemních prací, hutnění a dodávky	m	120,000	810,00	97 200,00
P			Poznámka k položce: _x005F_x000d_ ochrana kabelů předpoklad				
VV			120		120,000		
							27 500,00
D N00			Nepojmenované práce				
							27 500,00
D N01			Nepojmenovaný díl				
126	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	5,000	5 500,00	27 500,00
							68 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
							27 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
127	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
P			Poznámka k položce: _x005F_x000d_ sandy				
128	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
							5 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				
129	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
							10 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				
130	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
							16 000,00
D VRN7			Provozní vlivy				
131	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
P			Poznámka k položce: _x005F_x000d_ Ručně kopané sondy, ztížené podmínky při práci v ochranných pásmech apod.				
132	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
							10 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	092002000	zajištění DIR, DIO vč. přechodného dopravního značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00



KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 avilsova 2250, Kladno
 DIČ: CZ25145959