

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatelem:

Město Smečno

se sídlem: nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

zastoupeno: Mgr. Pavlou Štrobachovou MPA, starostkou

IČ: 00234893

DIČ: CZ00234893

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 388149329/0800

a

2. Zhotovitelem:

Klika & Dvořák,s.r.o.

se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

zastoupený: Ing.Františkem Klikou, jednatelem společnosti

IČ: 25145959

DIČ: CZ25145959

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 53439

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s. Kladno

Číslo účtu: 196750900267/0100

Telefon: 312 241 474

E-mail: klikadvorak@vozovka.cz

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno“, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo s názvem: „Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno“ (dále také jen „dílo“). Jedná se o rekonstrukci jedné strany z oboustranných chodníků v ulici 5.května s dispozičním zachováním stávajícího stavu a koncepční návaznosti na již zrekonstruovanou druhou stranou chodníků. Předmět zahrnuje i zpevnění nezpevněného pásu – krajnice stávající vozovky místní komunikace podél řešeného chodníku, kde dochází k parkování a odstavování vozidel rezidentů. Vozidla stojí částečně na chodníku a částečně ve vozovce. Při realizaci dojde ke sjednocení šířky vozovky na 6,0m a řešeného chodníku na 1,5m, čímž bude umožněno vybudování zpevněného pásu šířky 2,2m. Tento pás bude zároveň od chodníku a vozovky výškově a materiálově oddělen, a tak umožní bezpečné stání osobních vozidel. Celková délka rekonstrukce chodníků je 478,08m, základní šířka je 1,5m. Základní příčný sklon je 2%, jednostranný směrem k vozovce. Chodník navazuje na stávající chodník v ulici Svinařovská. Při provádění stavby bude nutné zabezpečit přístup majitelů jednotlivých nemovitostí, dopravní obsluhy a zejména příjezdu vozidel IZS.
2. Součástí díla jsou veškeré související stavební práce a vedlejší výkony nutné k dokončení a předání kompletního díla, zejména:
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - Zabezpečení prostoru staveniště po celou dobu výstavby, veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel)

- Náklady na el. energii, vodné a stočné
 - Kompletní zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření během stavby
 - Vytyčení sítí, spolupráce se správcí sítí během stavby, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
3. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Petr Kubíček, Na Vinici 456, 274 01 Slaný, obor dopravní stavby, ČKAIT 0011731 a soupisem prací – položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce, příp. méněpráce, pokud budou objednatelem vyžádány.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od výzvy objednatele
Zahájení prací: ihned po předání a převzetí staveniště
Ukončení prací: nejpozději do 31.7.2022
2. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo bez vad a nedodělků dle této smlouvy k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků.
7. Místem plnění je ul. 5.května obce Smečno, kraj středočeský, katastrální území Smečno, parc.č. 1178/12, 1347/1, 1353, 1347/3 a 1355.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s ust. § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní takto:

Celková cena (bez DPH) 4.894.637,52 Kč

DPH 21 % 1.027.873,88 Kč

Celková cena vč. DPH 5.922.511,40 Kč

(celková a maximální cena v rozsahu prací dle příslušného rozpočtu vč. DPH slovy: pět milionů devět set dvacet dva tisíc pět set jedenáct korun českých čtyřicet haléřů)

2. Podkladem pro sestavení ceny je soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet). Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Nebude-li možné některé práce ocenit dle položkového rozpočtu, budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady související s plněním této smlouvy.
4. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je ji možno měnit pouze v případě změny sazby DPH a z požadavku objednatele na vícepráce nebo méněpráce.
5. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a řádně převzatý materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody s objednatelem, dle předpokladu na základě měsíčního vyúčtování, a to na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou.

3. Doba splatnosti daňových dokladů (odměny za dílo) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Záruční doba za provedené dílo je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Před zahájením prací na staveništi ustanoví objednatel svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat

v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.

3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel s ohledem na čl. I. odst. 3 zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
4. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel bude v rámci realizace díla v max. možné míře chránit životní prostředí a vzniklé odpadové materiály třídit a následně předávat k recyklaci.
5. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
6. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
7. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce provedené jeho poddodavateli a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije

materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11. Dílo je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou a právními předpisy.
12. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
13. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ani nepovolí provedení díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.
14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
16. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy, kdykoli v průběhu plnění smlouvy, na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
17. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné, zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
18. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis určující den předání díla.
19. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

20. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností v min. výši hodnoty předmětu díla.
22. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele bezplatně vlastnická práva a jiná práva k dílu, nestane-li se objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci, či dle ujednání v této smlouvě.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.

7. Realizace zakázky je podmíněna získáním dotačních prostředků. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla, vyhrazuje si objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, případně odložit provedení díla nebo jeho části na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. VII., bodu 14., 15. a 16. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII, bodu 13. této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů k tomuto zákonu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takovéto porušení.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty.
7. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

doručování objednateli:

doručování zhotoviteli:

adresa:	nám. T.G. Masaryka 12	Pavlisova 2250
	273 05 Smečno	272 01 Kladno
číslo telefonu:	312 547 823	312 241 474
e-mail adresa:	starostka@meusmecno.cz	klikadvorak@vozovka.cz
ID datové schránky:	xsbbbf6	c9kfv77
kontaktní osoba:	Mgr. Pavla Štrobachová MPA	Ing.František Klika

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje i na jeho případné poddodavatele.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
7. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Tato povinnost se vztahuje i na jeho případné poddodavatele.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. případných dodatků na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a povinností zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – položkový rozpočet

Ve Smečně dne 22.2.2022


Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno



Mgr. Pavla Štrobachová MPA
starostka města



Klika & Dvořák, s.r.o.

Ing. František Klika, jednatel společnosti

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlisova 2250, Kladno
DIČ: CZ25145959

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2DS20
Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno

KSO:
Místo: Smečno

CC-CZ:
Datum: 21.1.2022

Zadavatel:
Město Smečno

IČ: 00234893
DIČ: CZ00234893

Uchazeč:
Klíka & Dvořák, s.r.o.

IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959

Projektant:
DS Pro. spol. s r.o.

IČ: 06605982
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kubíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 894 637,52

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 894 637,52	1 027 873,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 922 511,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

22.2.2022
MĚSTO SMEČNO
Nam.T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

KLÍKA &
DVOŘÁK, s.r.o. (8)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FİRMA
Pavlisova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAŽITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2DS20		
Stavba:	Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno		
Místo:	Smečno	Datum:	21.01.2022
Zadavatel:	Město Smečno	Projektant:	DS Pro. spol. s r.o.
Uchazeč:	Klika & Dvořák,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Kubiček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 894 637,52	5 922 511,40
2DS20	Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno	4 894 637,52	5 922 511,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno

KSO:

Místo: Smečno

CC-CZ:

Datum: 21.01.2022

Zadavatel:

Město Smečno

IČ: 00234893

DIČ: CZ00234893

Uchazeč:

Klika & Dvořák, s.r.o.

IČ: 25145959

DIČ: CZ25145959

Projektant:

DS Pro. spol. s r.o.

IČ: 06605982

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Kubíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 894 637,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 894 637,52	21,00%	1 027 873,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 922 511,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO SMEČNO
Nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

**KLIKA &
DVOŘÁK, s.r.o.**

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlisova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22.2.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno

Místo: Smečno

Datum: 21.01.2022

Zadavatel: Město Smečno

Projektant: DS Pro. spol. s r.o.

Uchazeč: Klika & Dvořák,s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kubiček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 894 637,52
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	17 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 698 512,52
1 - Zemní práce	585 930,75
2 - Zakládání	160 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 400,00
5 - Komunikace pozemní	2 047 774,59
8 - Trubní vedení	326 970,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	703 208,71
997 - Přesun sutě	729 140,53
998 - Přesun hmot	71 087,94
PSV - Práce a dodávky PSV	39 125,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 125,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	16 000,00
N00 - Nepojmenované práce	22 500,00
N01 - Nepojmenovaný díl	22 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	117 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	63 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ul. 5.května, Smečno

Místo: Smečno

Datum: 21.01.2022

Zadavatel: Město Smečno

Projektant: DS Pro. spol. s r.o.

Uchazeč: Klika & Dvořák,s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 894 637,52
	D	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				17 500,00
179	K	900 R01	HZS-ostatní práce v rozpočtu nespecifikované	h	50,000	350,00	17 500,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 698 512,52
	D	1	Zemní práce				585 930,75
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	110,000	70,00	7 700,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV	drn	110		110,000		
146	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	800,000	45,00	36 000,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		695		695,000		
	VV		"školská ul."42*2,5		105,000		
	VV		Součet		800,000		
4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	90,000	115,00	10 350,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		90		90,000		
5	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	18,000	650,00	11 700,00
	VV		odečteno z výkresu; drobné bet. plochy vjezdů apod.				
	VV		18		18,000		
6	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	m2	5,000	820,00	4 100,00
	VV		5		5,000		
149	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	120,000	40,00	4 800,00
	VV		povrch stávajících nezpevněných ploch				
	VV		120		120,000		
7	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	913,000	45,00	41 085,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		"chodníky+vjezdy"800+90+18+5		913,000		
8	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	645,000	65,00	41 925,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		"asf. vozovka"645		645,000		
148	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	645,000	80,00	51 600,00
	VV		Odstranění asf. ploch stávající vozovky MK; pro osazení obrub, příčné prahy				
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		645		645,000		
13	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	22,000	140,00	3 080,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		22		22,000		
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	513,000	65,00	33 345,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		453+60		513,000		
15	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	90,000	200,00	18 000,00
	VV		odečteno z výkresu				
	VV		90		90,000		
16	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	413,190	145,00	59 912,55
	VV		"vozovka"360*0,41		147,600		
	VV		"chodník"846*0,24		203,040		
	VV		"vjezdy"407*0,37		150,590		
	VV		"stání"448*0,42		188,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"dotěžení na úroveň zemní pláně vozovky, vjezdů a stání; prům. tl. 20cm"(407+448)*0,2		171,000		
		VV	"odpočet vybouraných podkladů a povrchů"- (110*0,1+800*0,05+90*0,06+18*0,15+5*0,1+120*0,1+913*0,15+645*0,25+645*0,12)		-447,200		
		VV	odkop				
			Součet		413,190		
17	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	7,000	3 500,00	24 500,00
		VV	dobourání podezdívek plotů, úprava RŠ apod.				
		VV	7		7,000		
20	K	133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	11,000	850,00	9 350,00
		VV	"UV"(9+1)*1,1		11,000		
		VV	Součet		11,000		
174	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	427,690	280,00	119 753,20
		VV	odvoz výkopku na skládku				
		VV	odkop+11-zásyp+dm*0,1		427,690		
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,500	120,00	900,00
		VV	zásyp				
		VV	"UV"(9+1)*0,75		7,500		
29	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 576,250	30,00	77 287,50
		VV	"vozovka"360		360,000		
		VV	"chodník"846		846,000		
		VV	"vjezdy"407		407,000		
		VV	"stání"448		448,000		
		VV	Součet		2 061,000		
		VV	plán		2 576,250		
30	K	181311103	"rozšíření podkladu"2061*1,25				
		VV	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	95,000	150,00	14 250,00
		VV	odečteno z výkresu				
		VV	95		95,000		
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	95,000	20,00	1 900,00
32	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	1,900	150,00	285,00
		VV	95*0,02		1,900		
33	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	25,650	550,00	14 107,50
		VV	doplnění ornice; prům tl. 10cm				
		VV	95*0,15*1,8		25,650		
	D	2	Zakládání				160 000,00
35	K	212752DN100	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm; vč. zemních prací, napojení, obalení geotextilií; dle VPR	m	320,000	500,00	160 000,00
		VV	odečteno z výkresu				
		VV	320		320,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 400,00
38	K	359901111	Vyčištění stok	m	480,000	45,00	21 600,00
	P		Poznámka k položce: "x005F_x000d_vyčištění a kontrola stáv. dešťové kanalizace vč. přípojek				
39	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	480,000	110,00	52 800,00
	D	5	Komunikace pozemní				2 047 774,59
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 486,300	170,00	422 671,00
		VV	odečteno z výkresu; ztrátě 15%				
		VV	"chodník"846*1,15		972,900		
		VV	"stání; tl. 30cm"448*2*1,15		1 030,400		
		VV	"nová vozovka"60*2*1,15		138,000		
		VV	"doplnění vozovky po osazení obrub"300*1,15		345,000		
		VV	Součet		2 486,300		
42	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	528,050	275,00	145 213,75
		VV	odečteno z výkresu; ztrátě 15%				
		VV	"vjezdy"407*1,15		468,050		
		VV	"zpomalovací prahy"60		60,000		
		VV	Součet		528,050		
44	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	60,000	430,00	25 800,00
		VV	odečteno z výkresu; dle VPR ACP 16+				
		VV	"nová vozovka"60		60,000		
172	K	567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	240,000	430,00	103 200,00
		VV	"zpomalovací prahy"60		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"Doplnění vozovky po osazení obrub"360*0,5		180,000		
		VV	Součet		240,000		
46	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	45,000	400,00	18 000,00
		P	Poznámka k položce: _x005F_x000d_vč. folie proti prorůstání kořenů				
		VV	odečteno z výkresu				
		VV	45		45,000		
171	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	360,000	520,00	187 200,00
		VV	oprava pruhu vozovky po osazení obruby; š. cca 0,5m				
		VV	360		360,000		
173	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	360,000	30,00	10 800,00
		VV	360		360,000		
47	K	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	60,000	10,00	600,00
		VV	60		60,000		
49	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	846,000	290,00	245 340,00
50	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	108,150	305,00	32 985,75
		VV	prořez 3%; chodník; odečteno z výkresu				
		VV	"školská"2,5*42		105,000		
		VV	105*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		108,150		
168	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	19,570	305,00	5 968,85
		VV	prořez 3%; chodník ; odečteno z výkresu				
		VV	lemování varovných pruhů, dlažba bez zkosené hrany				
		VV	19		19,000		
		VV	19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,570		
167	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	711,730	305,00	217 077,65
		VV	prořez 3%; chodník; odečteno z výkresu				
		VV	685+6		691,000		
		VV	691*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		711,730		
51	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	31,930	579,00	18 487,47
		VV	prořez 3%; varovné pásy; odečteno z výkresu				
		VV	31		31,000		
		VV	31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		31,930		
52	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	407,000	300,00	122 100,00
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	146,260	378,00	55 286,28
		VV	prořez 3%; odečteno z výkresu				
		VV	"vjezdy v stání"142		142,000		
		VV	142*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		146,260		
169	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	35,020	378,00	13 237,56
		VV	prořez 3%; odečteno z výkresu				
		VV	lemování varovných pruhů, dlažba bez zkosené hrany				
		VV	34		34,000		
		VV	34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		35,020		
166	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	190,550	378,00	72 027,90
		VV	prořez 3%; odečteno z výkresu				
		VV	"vjezdy v chodníku"125		125,000		
		VV	"zpomalovací prah"60		60,000		
		VV	Součet		185,000		
		VV	185*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		190,550		
54	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	47,380	599,00	28 380,62
		VV	prořez 3%;varovné pásy vjezdů; odečteno z výkresu				
		VV	46		46,000		
		VV	46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		47,380		
165	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	448,000	280,00	125 440,00
57	M	592282ds	dlažba vegetační 20x10x8, přírodní, typ KROSO	m2	461,440	429,00	197 957,76
		VV	prořez 3%				
		VV	448		448,000		
		VV	448*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		461,440		
	D	8	Trubní vedení				326 970,00
59	K	837DN150	Zhotovení přípojky DN150,DN110 do stávající kanalizace/šachty výsekem vč. tvarovek, těsnění, obetonování apod.	kus	9,000	3 500,00	31 500,00
		VV	9		9,000		
175	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	5,000	210,00	1 050,00
		P	Poznámka k položce: _x005F_x000d_včetně úpravy svodů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	M	283411120	lapače střešních splavenin geiger RSK 1000 + odnímatelní sifonový uzávěr	kus	5,000	500,00	2 500,00
	VV		výměna poškozených lapačů				
	VV		5		5,000		
177	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	30,000	250,00	7 500,00
178	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	30,000	125,00	3 750,00
	VV		30		30,000		
81	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	750,00	750,00
	VV		náhrada kónusů stáv. revizních šachet				
	VV		1		1,000		
82	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
84	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,000	4 500,00	40 500,00
85	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	9,000	1 980,00	17 820,00
86	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
87	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	9,000	800,00	7 200,00
88	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	9,000	300,00	2 700,00
89	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	9,000	800,00	7 200,00
90	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	9,000	800,00	7 200,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ pro napojení drenáže				
91	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,000	450,00	4 050,00
92	K	8959834x	Zřízení vpusti kanalizační dvorní DN 400/150	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ včetně zemních prací a lože				
93	M	5971187x	Dvorní vpust komplet vč. rámu a litinové mříže 300x300m a kalovým košem; B125	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
94	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
95	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	8 000,00	24 000,00
96	K	899231113x	Výšková úprava vpusti zvýšením nebo snížením mříže	kus	15,000	2 000,00	30 000,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ Sláv. UV vč. opravy do hl. 0,5m pro zachování UV jako revizní šachty				
97	K	899232114x	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
98	K	899233111x	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením	kus	18,000	1 000,00	18 000,00
99	K	899DN110	Přípojky z potrubí PVC DN 110 - komplet vč.zemních prací, obsypu a zásypu pískem a pod.	m	5,000	3 150,00	15 750,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ Přípojky okap. svodů				
	VV		přípojky dešť. svodů				
	VV		5		5,000		
100	K	899DN150	Přípojky z potrubí PVC DN 150 - komplet vč.zemních prací, obsypu a zásypu pískem a pod.	m	35,000	2 000,00	70 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				703 208,71
101	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	300,00	6 600,00
102	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	8,000	750,00	6 000,00
	VV		"IP6"4		4,000		
	VV		"IP2"4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
150	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	4,000	900,00	3 600,00
	VV		"A7b"4		4,000		
151	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	9,000	600,00	5 400,00
	VV		"B29"4		4,000		
	VV		"B20a"5		5,000		
	VV		Součet		9,000		
153	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
162	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	15,000	6,00	90,00
	VV		"V7b"15		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	7,500	150,00	1 125,00
	VV		"V13"7,5		7,500		
160	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	23,500	450,00	10 575,00
	VV		"V17"0,25*16		4,000		
	VV		"V7a"(3*6,5*2)/2		19,500		
	VV		Součet		23,500		
164	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	15,000	10,00	150,00
163	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	31,000	35,00	1 085,00
	VV		23,5+7,5		31,000		
156	K	916781112	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m	4,000	2 350,00	9 400,00
	VV		"Z12"2,5+1,5		4,000		
154	M	56288858	práh zpomalovací do 20 km/hod v 50mm koncový 215x430mm barvený	kus	4,000	400,00	1 600,00
155	M	56288856	práh zpomalovací do 20km/hod v 50mm průběžný 500x430mm barvený	kus	7,000	800,00	5 600,00
103	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	13,000	150,00	1 950,00
104	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	13,000	500,00	6 500,00
105	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	35,000	75,00	2 625,00
106	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	13,000	20,00	260,00
107	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	385,500	290,00	111 795,00
108	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	318,240	173,00	55 055,52
	VV		prořez 2%				
	VV		312		312,000		
	VV		312*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		318,240		
109	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	54,570	145,00	7 912,65
	VV		prořez 2%				
	VV		53,5		53,500		
	VV		53,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,570		
110	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	20,000	445,00	8 900,00
	VV		20		20,000		
111	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	736,000	240,00	176 640,00
112	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	668,100	146,00	97 542,60
	VV		prořez 2%				
	VV		655		655,000		
	VV		655*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		668,100		
113	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	82,620	87,00	7 187,94
	VV		prořez 2%				
	VV		81		81,000		
	VV		81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,620		
114	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	595,000	110,00	65 450,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ dle TKP 170				
158	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	595,000	120,00	71 400,00
	VV		595		595,000		
118	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,500	500,00	5 750,00
117	M	56241002	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světla š 100mm	m	7,000	2 000,00	14 000,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ vč. vyústění skrz obrubu				
	VV		"žlab ve vjezdech"4+3		7,000		
157	M	56241001	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světla š 100mm	m	4,500	1 050,00	4 725,00
	VV		odvodnění okap. svodů v ploše chodníku				
	VV		1,5*3		4,500		
159	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	40,00	40,00
121	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3	8,500	1 500,00	12 750,00
	VV		úpravy stáv UV s ponecháním jako RŠ				
	VV		8,5		8,500		
	D	997	Přesun sutě				729 140,53
122	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	568,970	40,00	22 758,80
	VV		568,97		568,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 120,730	10,00	51 207,30
	VV		odvoz na skládku do 10km				
	VV		568,97*9		5 120,730		
124	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	572,099	50,00	28 604,95
	VV		366,629+203,82+1,65		572,099		
125	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 148,891	15,00	77 233,37
	VV		odvoz na skládku do 10km				
	VV		572,099*9		5 148,891		
128	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	572,099	160,00	91 535,84
	VV		204+26,55+5,85+1,65+203,82+6,38+105,165+17,034+1,65		572,099		
130	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	366,629	430,00	157 650,47
	VV		204+26,55+5,85+1,65+6,38+105,165+17,034		366,629		
131	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,650	690,00	1 138,50
	VV		1,65		1,650		
132	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	203,820	490,00	99 871,80
	VV		203,82		203,820		
133	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	568,970	350,00	199 139,50
	VV		20,4+264,77+283,8		568,970		
	D	998	Přesun hmot				71 087,94
134	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	789,866	90,00	71 087,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 125,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 125,00
135	K	711161302ds	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5m; dodání+položení+zemní práce	m2	92,500	250,00	23 125,00
	VV		185*0,5		92,500		
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				16 000,00
137	K	7435511x	Kabelové chráničky půlené plastové, včetně pískového obsypu a zásypu, zemních prací, hutnění a dodávky	m	40,000	400,00	16 000,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ ochrana kabelů				
	D	N00	Nepojmenované práce				22 500,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				22 500,00
138	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	15,000	1 500,00	22 500,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				117 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				63 000,00
139	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ Ručně kopané sandy				
140	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
141	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				8 000,00
142	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00
143	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ vč. všech rozborů, vzorkování asfaltů, výluhy apod.				
	D	VRN7	Provozní vlivy				8 000,00
144	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	P		Poznámka k položce: _x005F_x000d_ ztížené podmínky při práci v ochranných pásmech apod.				
	D	VRN9	Ostatní náklady				30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	092002000	zajištění DIR, DIO vč. přechodného dopravního značení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00